

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu pod stacje rowerowe-etap II  
ADRES INWESTYCJI : Łowicz,  
INWESTOR : Gmina Miasto Łowicz  
ADRES INWESTORA : 99-400 Łowicz, Stary Rynek 1  
BRANŻA : Drogowa  
DATA OPRACOWANIA : 03.08.2018

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.08.2018

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa wyce-ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	2.000	0.00				0.00
2	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	7.500	0.00				0.00
3	KNNR 6 0805-07 z.o.2.7. 9902-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m <sup>2</sup>	10.000	0.00				0.00
4	KNNR 6 0404-02 z.o.2.7. 9902-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m	81.000	0.00				0.00
5	analiza indywidualna	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	3.645	0.00				0.00
6	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.83	m <sup>2</sup>	115.000	0.00				0.00
7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	115.000	0.00				0.00
8	KNR 2-31 0511-02 analiza indywidualna	Dostosowanie nawierzchni istniejących - przełożenie kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	18.000	0.00				0.00
9	analiza indywidualna	Wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do użytku wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	2.930	0.00				0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R+S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))				
RAZEM				
VAT [V] 23% od $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		7.5	m	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
3	KNNR 6 0805-07 z.o.2.7. 9902-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4	KNNR 6 0404-02 z.o.2.7. 9902-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m		
		81	m	81.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.000</b>
5	analiza indywidualna	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
		81*0.3*0.15	m <sup>3</sup>	3.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.645</b>
6	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.83	m <sup>2</sup>		
		115	m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		115	m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
8	KNR 2-31 0511-02 analiza indywidualna	Dostosowanie nawierzchni istniejących -przełożenie kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
9	analiza indywidualna	Wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do użytku wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		0.14+0.79+2	m <sup>3</sup>	2.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.930</b>